

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开封市儿童医院污水生化处理改造工程—老
污水池清理及设备拆除

标段：开封市儿童医院污水生化处理改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	060104002001	清挖淤泥、流砂	1. 清污原有的沉淀池，消毒池及化粪池，（填料） 2. 垃圾外运：运距自行考虑 3. 其他详见图纸及设计补充说明 4. 由投标方根据招标人要求结合实际现场自主报价	m3	250			
2	04B001	清洗池壁	1. 现有5个污水池及3个化粪池清洗池壁、消毒（消毒-清洗-消毒） 2. 其他详见图纸及设计补充说明 3. 由投标方根据招标人要求结合实际现场自主报价	项	1			
3	030109011006	潜水泵	1. 名称:拆除水泵及耦合装置 2. 其他详见图纸及设计补充说明	台	6			
4	031002002001	设备支架	1. 原有厌氧池填料及填料支架拆除（填料支架为双层、双向布置）及送至有资质的第三方处理 2. 原有生物接触氧化池1、生物接触氧化池2填料及填料支架拆（填料支架为双层、双向布置）除及送至有资质的第三方处理 3. 其他详见图纸及设计补充说明 4. 由投标方根据招标人要求结合实际现场自主报价	项	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开封市儿童医院污水生化处理改造工程--老
污水池清理及设备拆除

标段：开封市儿童医院污水生化处理改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040602013002	曝气器	曝气器 1. 原有生物接触氧化池，曝气系统拆除及送至有资质的第三方处理个 2. 其他详见图纸及设计补充说明 3. 由投标方根据招标人要求结合实际现场自主报价	项	1			
6	040803001001	电缆	1. 原有电缆及电气设施拆除 2. 其他详见图纸及设计补充说明 3. 由投标方根据招标人要求结合实际现场自主报价	项	1			
7	041001001001	拆除路面	1. 150厚C30混凝土 2. 200厚3:7灰土 3. 垃圾外运：运距自行考虑 4. 其他详见图纸及设计补充说明	m2	75			
8	050402002001	现浇混凝土路面	1. 200厚C30混凝土 2. 200厚3:7灰土 3. 其他详见图纸及设计补充说明	m2	75			
9	040602019002	加药设备	1. 原设备间二氧化氯发生器设备拆除 2. 其他详见图纸及设计补充说明	套	1			
10	04B002	原污水处理系统所有管道拆除及外运处理	1. 原污水处理系统所有管道拆除及外运处理 2. 其他详见图纸及设计补充说明 3. 由投标方根据招标人要求结合实际现场自主报价	项	1			
11	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:立面 2. 防腐处理方法: 3布5油 3. 其他详见图纸及设计补充说明	m2	469			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

