工程名称：儿童医院二号楼特需病房改造项目

标段名称：儿童医院二号楼特需病房改造项目

施工图预算

施工图预算（小写）：95707.54

（大写）：玖万伍仟柒佰零柒元伍角肆分

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

建设单位：（盖章）

负 责 人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

施工图预算编制说明

工程名称：儿童医院二号楼特需病房改造项目

一、工程概况

儿童医院二号楼特需病房改造项目位于开封市儿童医院内，建设单位为开封市儿童医院。主要内容包括室内拆除改造、隔断工程、电气工程、给水工程、通风空调改造等。

二、工程范围

儿童医院二号楼特需病房改造项目施工图范围内的建安工程费，详见图纸。

三、审核依据

1.依据委托方提供的施工图、图纸答疑等；
2.《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）；
3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）及配套的文件解释、勘误等；
4.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及相关配套文件规定；
5.材料价格按照《开封市工程造价信息》2026年第4期调整，信息价中没有的材料价格参照郑州信息价及市场价调整；
6.税金调整依据建办标函【2019】193号文，按9％计入；
7.人工费、机械人工费、管理费指数依据豫建消技【2025】32号文第19期2026年16-月进行调整；
8.国家、地区、行业相关规范、图集；
9.与本工程相关的其他资料。

四、需要说明的问题

1.壁挂式直饮水机、沙发、床头柜、电视机、壁布、冰箱、装饰画等不计入。
2.弱电工程不计入。
3.家庭式病房隔墙自由端柱子暂以90*60*5㎜方钢，高度按层高计入预算，最终以实际发生为准。
4.家庭式病房备餐间不锈钢盆不计入。
5.原始平面图中拆除洗手池不计。
6.病房地柜处图示每处有5个插座，按每处3个计入。
7.其他事宜详见施工图。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	84777.6
1.1	土建工程	52536.53
1.2	安装工程	32241.07
2	措施项目	3027.48
2.1	其中：安全生产措施项目	768.81
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	7902.46
合计		95707.54

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	52536.53
1.1	改造部分	2973.95
1.2	新建隔墙	22194.21
1.3	其他	27368.37
2	措施项目	1288.59
2.1	其中：安全生产措施项目	238.73
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	4844.26
合　　计		58,669.38

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		改造部分					2973.95
		开窗洞口处					2320.85
1	01B002	拆除砌体	1.拆除位置：B-C轴/14-16轴范围内 2.拆除洞口尺寸：900*600mm 3.距地高度：1600mm 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	0.32	3070.91	982.69
2	010503006001	过梁	1.预制过梁 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	0.1	1427.60	142.76
3	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.位置：预制过梁 2.钢筋种类、规格：Φ6 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	t	0.002	5360.00	10.72
4	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.位置：预制过梁 2.钢筋种类、规格：Φ6 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	t	0.001	4960.00	4.96
本页小计							1141.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:900*600 2.框、扇材质及规格:55系列断桥铝推拉窗，5+12A+5双层中空玻璃 3.距地高度：1600mm 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	1.62	588.11	952.74
6	010809001001	窗台板	1.人造石窗台板 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	0.54	221.16	119.43
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.开窗洞后四周1：3水泥砂浆抹灰找平 2.厚度：20mm厚 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	1.8	34.06	61.31
8	011403001002	抹灰面油漆	1.开窗洞后四周乳胶漆二遍 2.腻子三遍 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	1.8	25.69	46.24
		拆除门处					518.82
本页小计							1179.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	01B003	原木门拆除	1.拆除位置：C轴/16轴范围内(保护性拆除) 2.拆除门尺寸：1170*2100mm 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	樘	1	26.52	26.52
10	011207001002	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨双层石膏板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:双面9.5mm厚石膏板 4.隔墙内填充75mm厚吸音岩棉填实（容重80KG/m3） 5.双面15mm厚防火阻燃板基层 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	2.46	200.12	492.30
		其他拆除部分					134.28
11	01B004	拆除马桶	1.拆除马桶 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	2	36.00	72.00
12	01B005	拆除淋浴器	1.拆除淋浴器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	2	16.37	32.74
本页小计							623.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	01B007	拆除柜镜	1.拆除柜镜 2.尺寸以现场为准 3.其他详见图纸及相关规范	套	2	14.77	29.54
		新建隔墙					22194.21
14	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨防撞板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列沿地、沿顶龙骨、75系列轻钢竖向龙骨@400、38系列穿骨@1000 3.隔板材料品种、规格:双面9.5mm厚石膏板 4.隔墙内填充75mm厚吸音岩棉填实 5.双面15mm厚防火阻燃板基层 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	41.23	183.03	7546.33
15	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:米白色防撞板 2.位置：治疗室、治疗准备室、污物间 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	43.81	173.19	7587.45
本页小计							15163.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011207001003	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨防撞板隔墙（家庭病房） 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列沿地、沿顶龙骨、75系列轻钢竖向龙骨@400、38系列穿骨@1000，墙顶端及中部增加90*60*5mm镀锌方钢柱子与层高同高（90*60*5mm镀锌方钢柱子为暂估项，以现场发生为准） 3.隔板材料品种、规格:双面9.5mm厚石膏板 4.隔墙内填充75mm厚吸音岩棉填实 5.双面15mm厚防火阻燃板基层 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	26.02	240.62	6260.93
17	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm高 2.面层材料品种、规格:不锈钢 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	54.76	14.60	799.50
		其他					27368.37
本页小计							7060.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011501004001	成品柜、架、台	1.名称:800高地柜 2.多层板柜体 3.人造石台面 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	15.29	1500.00	22935.00
19	011403001001	抹灰面油漆	1.室内墙面凹陷处修补 2.工程量暂定，以实际发生为准 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	40	24.89	995.60
20	010801001002	木质门	1.门洞口尺寸:2100*2100mm 2.开启方式:双开门 3.框、扇木材材质:木质门带观察窗，观察窗尺寸以现场为准 4.含五金 5.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	4.41	738.41	3256.39
21	010801001001	木质门	1.原拆除门移位至本层1/C-2/C轴交1-2轴处 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	2.46	73.73	181.38
本页小计							27368.37
合　　计							52536.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 21 页

项目编码	01B002	项目名称	拆除砌体			计量单位	m3
项目特征	1.拆除位置：B-C轴/14-16轴范围内 2.拆除洞口尺寸：900*600mm 3.距地高度：1600mm 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1414
1.1	普工	工日	10.125	-	-	87.1	881.89
1.2	一般技工	工日	2.53125	-	-	134	339.19
1.3	其他人工费	元	1	-	-	192.94	192.94
2	材料费	-	-	-	-	-	911.25
2.1	切割锯片	片	0.50625	-	-	1800	911.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	443.28
3.1	无损墙面切割机	台班	1.92375	-	-	248.21	477.49
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-34.22	-34.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2768.53
5	管理费	-	-				191.16
6	利润	-	-				111.22
综合单价							3070.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 2 页　共 21 页

项目编码	010503006001	项目名称	过梁			计量单位	m3
项目特征	1.预制过梁 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	704.5
1.1	普工	工日	1.45992	-	-	87.1	127.16
1.2	一般技工	工日	2.92026	-	-	134	391.31
1.3	高级技工	工日	0.48678	-	-	201	97.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	88.2	88.20
2	材料费	-	-	-	-	-	453.2
2.1	水	m3	0.3602	-	-	5.46	1.97
2.2	电	kW·h	0.15	-	-	0.6	0.09
2.3	塑料薄膜	m2	13.68431	-	-	0.26	3.56
2.4	板方材	m3	0.05167	-	-	1798	92.90
2.5	圆钉	kg	0.81481	-	-	7	5.70
2.6	隔离剂	kg	1.138	-	-	0.82	0.93
2.7	水泥砂浆 1:2	m3	0.02333	-	-	444.6	10.37
2.8	镀锌铁丝	kg	0.03983	-	-	5.95	0.24
2.9	混凝土	m3	1.01	-	-	334	337.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.7
3.1	木工圆锯机	台班	0.00523	-	-	25.04	0.13
3.2	木工单面压刨床	台班	0.00523	-	-	31.33	0.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.4	3.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1161.4
5	管理费	-	-				171.4
6	利润	-	-				94.8
综合单价							1427.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 3 页　共 21 页

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.位置：预制过梁 2.钢筋种类、规格：Φ6 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1475
1.1	普工	工日	3.064	-	-	87.1	266.87
1.2	一般技工	工日	6.127	-	-	134	821.02
1.3	高级技工	工日	1.021	-	-	201	205.22
1.4	其他人工费	元	1	-	-	180	180.00
2	材料费	-	-	-	-	-	3295
2.1	镀锌铁丝	kg	9.597	-	-	5.95	57.10
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.176	3239.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30
3.1	钢筋调直机	台班	0.26	-	-	35.16	9.14
3.2	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10	10.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4800
5	管理费	-	-				360
6	利润	-	-				200
综合单价							5360

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 4 页　共 21 页

项目编码	010506010002	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.位置：预制过梁 2.钢筋种类、规格：Φ6 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1120
1.1	普工	工日	2.323	-	-	87.1	202.33
1.2	一般技工	工日	4.645	-	-	134	622.43
1.3	高级技工	工日	0.774	-	-	201	155.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	140	140.00
2	材料费	-	-	-	-	-	3390
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.288	3353.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30
3.1	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.2	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.27	-	-	24.56	6.63
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10	10.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4540
5	管理费	-	-				270
6	利润	-	-				150
综合单价							4960

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 5 页　共 21 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.窗洞口尺寸:900*600 2.框、扇材质及规格:55系列断桥铝推拉窗，5+12A+5双层中空玻璃 3.距地高度：1600mm 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.02
1.1	普工	工日	0.0541	-	-	87.1	4.71
1.2	一般技工	工日	0.10822	-	-	134	14.50
1.3	高级技工	工日	0.01804	-	-	201	3.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.18	3.18
2	材料费	-	-	-	-	-	556.07
2.1	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.6	0.04
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	497	474.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	582.09
5	管理费	-	-				4.22
6	利润	-	-				1.8
综合单价							588.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 6 页　共 21 页

项目编码	010809001001	项目名称	窗台板			计量单位	m2
项目特征	1.人造石窗台板 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	56.93
1.1	普工	工日	0.1183	-	-	87.1	10.30
1.2	一般技工	工日	0.2367	-	-	134	31.72
1.3	高级技工	工日	0.0395	-	-	201	7.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.97	6.97
2	材料费	-	-	-	-	-	151.07
2.1	水	m3	0.0143	-	-	5.46	0.08
2.2	素水泥浆	m3	0.0021	-	-	417.35	0.88
2.3	水泥砂浆 1:4	m3	0.0303	-	-	447.34	13.55
2.4	白色硅酸盐水泥	t	0.0001	-	-	570	0.06
2.5	人造石窗台板	m2	1.05	-	-	130	136.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	208
5	管理费	-	-				9.22
6	利润	-	-				3.94
综合单价							221.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 7 页　共 21 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.开窗洞后四周1：3水泥砂浆抹灰找平 2.厚度：20mm厚 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.71
1.1	普工	工日	0.02275	-	-	87.1	1.98
1.2	一般技工	工日	0.0398	-	-	134	5.33
1.3	高级技工	工日	0.05117	-	-	201	10.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.11	2.11
2	材料费	-	-	-	-	-	8.08
2.1	水	m3	0.01057	-	-	5.46	0.06
2.2	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.0232	-	-	345.6	8.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.99
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00386	-	-	197.4	0.76
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.78
5	管理费	-	-				3.21
6	利润	-	-				2.07
综合单价							34.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 8 页　共 21 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.开窗洞后四周乳胶漆二遍 2.腻子三遍 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.22
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.51	1.51
2	材料费	-	-	-	-	-	8.11
2.1	水	m3	0.001	-	-	5.46	0.01
2.2	其他材料费	元	0.046686	-	-	1	0.05
2.3	成品腻子粉	kg	3.0618	-	-	0.78	2.39
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.89	4.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.33
5	管理费	-	-				1.92
6	利润	-	-				1.44
综合单价							25.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 9 页　共 21 页

项目编码	01B003	项目名称	原木门拆除			计量单位	樘
项目特征	1.拆除位置：C轴/16轴范围内(保护性拆除) 2.拆除门尺寸：1170*2100mm 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				2.94
6	利润	-	-				1.71
综合单价							26.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	011207001002	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2
项目特征	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨双层石膏板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:双面9.5mm厚石膏板 4.隔墙内填充75mm厚吸音岩棉填实（容重80KG/m3） 5.双面15mm厚防火阻燃板基层 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.62
1.1	普工	工日	0.05849	-	-	87.1	5.09
1.2	一般技工	工日	0.10237	-	-	134	13.72
1.3	高级技工	工日	0.13161	-	-	201	26.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.36	5.36
2	材料费	-	-	-	-	-	134.12
2.1	电	kW·h	0.3066	-	-	0.6	0.18
2.2	圆钉	kg	0.06332	-	-	7	0.44
2.3	镀锌轻钢龙骨	m	1.9875	-	-	6.46	12.84
2.4	镀锌轻钢龙骨	m	1.06	-	-	5.26	5.58
2.5	抽芯铆钉	百个	0.0935	-	-	7.9	0.74
2.6	膨胀螺栓	套	2.11555	-	-	0.6	1.27
2.7	气排钉	盒	0.03672	-	-	5	0.18
2.8	防火岩棉	m2	1.05	-	-	12.9	13.55
2.9	防火阻燃板	m2	2.1	-	-	36.09	75.79
2.10	纸面石膏板	m2	2.12	-	-	11.11	23.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24
3.1	电动空气压缩机	台班	0.06216	-	-	35.87	2.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	186.98
5	管理费	-	-				8
6	利润	-	-				5.14
综合单价							200.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	01B004	项目名称	拆除马桶			计量单位	套
项目特征	1.拆除马桶 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.69
1.1	普工	工日	0.2113	-	-	87.1	18.40
1.2	一般技工	工日	0.0528	-	-	134	7.08
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.21	4.21
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.69
5	管理费	-	-				3.99
6	利润	-	-				2.32
综合单价							36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	01B005	项目名称	拆除淋浴器			计量单位	套
项目特征	1.拆除淋浴器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.5
1.1	普工	工日	0.0961	-	-	87.1	8.37
1.2	一般技工	工日	0.024	-	-	134	3.22
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.91	1.91
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.5
5	管理费	-	-				1.81
6	利润	-	-				1.06
综合单价							16.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	01B007	项目名称	拆除柜镜			计量单位	套
项目特征	1.拆除柜镜 2.尺寸以现场为准 3.其他详见图纸及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.18
1.1	普工	工日	0.086656	-	-	87.1	7.55
1.2	一般技工	工日	0.021696	-	-	134	2.91
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.72	1.72
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.18
5	管理费	-	-				1.64
6	利润	-	-				0.95
综合单价							14.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	011207001001	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2
项目特征	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨防撞板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列沿地、沿顶龙骨、75系列轻钢竖向龙骨@400、38系列穿骨@1000 3.隔板材料品种、规格:双面9.5mm厚石膏板 4.隔墙内填充75mm厚吸音岩棉填实 5.双面15mm厚防火阻燃板基层 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	41.49
1.1	普工	工日	0.047939	-	-	87.1	4.18
1.2	一般技工	工日	0.083892	-	-	134	11.24
1.3	高级技工	工日	0.107851	-	-	201	21.68
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.39	4.39
2	材料费	-	-	-	-	-	129.1
2.1	电	kW·h	0.3066	-	-	0.6	0.18
2.2	圆钉	kg	0.06332	-	-	7	0.44
2.3	镀锌轻钢龙骨	m	1.9875	-	-	6.46	12.84
2.4	镀锌轻钢龙骨	m	1.06	-	-	5.26	5.58
2.5	抽芯铆钉	百个	0.0935	-	-	7.9	0.74
2.6	膨胀螺栓	套	2.11555	-	-	0.6	1.27
2.7	气排钉	盒	0.026966	-	-	5	0.13
2.8	防火岩棉	m2	1.05	-	-	12.9	13.55
2.9	防火阻燃板	m2	2.1	-	-	36.09	75.79
2.10	镀锌轻钢龙骨（沿地、沿顶）	m	0.926025	-	-	8.14	7.54
2.11	纸面石膏板	m2	0.99367	-	-	11.11	11.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.68
3.1	电动空气压缩机	台班	0.046434	-	-	35.87	1.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	172.27
5	管理费	-	-				6.55
6	利润	-	-				4.21
综合单价							183.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位	m2
项目特征	1.面层材料品种、规格:米白色防撞板 2.位置：治疗室、治疗准备室、污物间 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.2
1.1	普工	工日	0.00713	-	-	87.1	0.62
1.2	一般技工	工日	0.01249	-	-	134	1.67
1.3	高级技工	工日	0.01606	-	-	201	3.23
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	165.38
2.1	木螺钉	百个	0.051	-	-	3.07	0.16
2.2	塑料板扫脚盖板	m	0.58334	-	-	3.72	2.17
2.3	塑料板压口盖板	m	0.58334	-	-	6.19	3.61
2.4	塑料板阴阳角卡口板	m	0.525	-	-	3.7	1.94
2.5	米白色防撞板	m2	1.05	-	-	150	157.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	171.58
5	管理费	-	-				0.98
6	利润	-	-				0.63
综合单价							173.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	011207001003	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2
项目特征	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨防撞板隔墙（家庭病房） 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列沿地、沿顶龙骨、75系列轻钢竖向龙骨@400、38系列穿骨@1000，墙顶端及中部增加90*60*5mm镀锌方钢柱子与层高同高（90*60*5mm镀锌方钢柱子为暂估项，以现场发生为准） 3.隔板材料品种、规格:双面9.5mm厚石膏板 4.隔墙内填充75mm厚吸音岩棉填实 5.双面15mm厚防火阻燃板基层 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.62
1.1	普工	工日	0.05849	-	-	87.1	5.09
1.2	一般技工	工日	0.10237	-	-	134	13.72
1.3	高级技工	工日	0.13161	-	-	201	26.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.35	5.35
2	材料费	-	-	-	-	-	174.63
2.1	电	kW·h	0.3066	-	-	0.6	0.18
2.2	圆钉	kg	0.06332	-	-	7	0.44
2.3	镀锌轻钢龙骨	m	1.9875	-	-	6.46	12.84
2.4	镀锌轻钢龙骨	m	1.06	-	-	5.26	5.58
2.5	抽芯铆钉	百个	0.0935	-	-	7.9	0.74
2.6	膨胀螺栓	套	2.11555	-	-	0.6	1.27
2.7	气排钉	盒	0.03672	-	-	5	0.18
2.8	防火岩棉	m2	1.05	-	-	12.9	13.55
2.9	防火阻燃板	m2	2.1	-	-	36.09	75.79
2.10	镀锌轻钢龙骨（沿地、沿顶）	m	0.833205	-	-	8.14	6.78
2.11	纸面石膏板	m2	2.12	-	-	11.11	23.55
2.12	镀锌型钢 综合	t	0.008609	-	-	3918	33.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24
3.1	电动空气压缩机	台班	0.06216	-	-	35.87	2.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	227.49
5	管理费	-	-				7.99
6	利润	-	-				5.14
综合单价							240.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线			计量单位	m
项目特征	1.踢脚线高度:50mm高 2.面层材料品种、规格:不锈钢 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.72
1.1	普工	工日	0.003143	-	-	87.1	0.27
1.2	一般技工	工日	0.0055	-	-	134	0.74
1.3	高级技工	工日	0.007072	-	-	201	1.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.29	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	11.26
2.1	圆钉	kg	0.001279	-	-	7	0.01
2.2	气排钉	盒	0.000459	-	-	5	0.00
2.3	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.007004	-	-	6.5	0.05
2.4	金属踢脚线	m2	0.0525	-	-	192	10.08
2.5	九厘板	m2	0.0525	-	-	21.33	1.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	电动空气压缩机	台班	0.00074	-	-	35.87	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.01
5	管理费	-	-				0.38
6	利润	-	-				0.21
综合单价							14.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	011501004001	项目名称	成品柜、架、台			计量单位	m
项目特征	1.名称:800高地柜 2.多层板柜体 3.人造石台面 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1500
2.1	地柜	m	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1500
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							1500

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.室内墙面凹陷处修补 2.工程量暂定，以实际发生为准 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.22
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.52	1.52
2	材料费	-	-	-	-	-	7.31
2.1	水	m3	0.001	-	-	5.46	0.01
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.6	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.89	4.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.53
5	管理费	-	-				1.92
6	利润	-	-				1.44
综合单价							24.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	010801001002	项目名称	木质门	计量单位	m2
项目特征	1.门洞口尺寸:2100*2100mm 2.开启方式:双开门 3.框、扇木材材质:木质门带观察窗，观察窗尺寸以现场为准 4.含五金 5.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.49
1.1	普工	工日	0.061383	-	-	87.1	5.35
1.2	一般技工	工日	0.122653	-	-	134	16.44
1.3	高级技工	工日	0.020431	-	-	201	4.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.6	3.60
2	材料费	-	-	-	-	-	702.11
2.1	其他材料费	元	0.487407	-	-	1	0.49
2.2	水砂纸	张	0.113379	-	-	0.42	0.05
2.3	木材(成材)	m3	4.5E-5	-	-	1798	0.08
2.4	不锈钢合页	个	0.907029	-	-	20.9	18.96
2.5	沉头木螺钉	个	5.714286	-	-	0.03	0.17
2.6	执手锁	把	0.45805	-	-	137.73	63.09
2.7	双扇套装平开实木门	樘	0.226757	-	-	2731	619.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	731.6
5	管理费	-	-				4.77
6	利润	-	-				2.04
综合单价							738.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	010801001001	项目名称	木质门			计量单位	m2
项目特征	1.原拆除门移位至本层1/C-2/C轴交1-2轴处 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.29
1.1	普工	工日	0.065041	-	-	87.1	5.67
1.2	一般技工	工日	0.130122	-	-	134	17.44
1.3	高级技工	工日	0.021707	-	-	201	4.36
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.83	3.83
2	材料费	-	-	-	-	-	35.2
2.1	其他材料费	元	0.670515	-	-	1	0.67
2.2	水砂纸	张	0.203252	-	-	0.42	0.09
2.3	木材(成材)	m3	8.1E-5	-	-	1798	0.15
2.4	不锈钢合页	个	1.626016	-	-	20.9	33.98
2.5	沉头木螺钉	个	10.243902	-	-	0.03	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.49
5	管理费	-	-				5.07
6	利润	-	-				2.17
综合单价							73.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		改造部分								
		开窗洞口处								
1	01B002	拆除砌体	1.拆除位置：B-C轴/14-16轴范围内 2.拆除洞口尺寸：900*600mm 3.距地高度：1600mm 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	1414	911.25	443.28	191.16	111.22	3070.91
2	010503006001	过梁	1.预制过梁 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	704.5	453.20	3.7	171.4	94.80	1427.60
3	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.位置：预制过梁 2.钢筋种类、规格：Φ6 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	t	1475	3295.00	30	360	200.00	5360.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.位置：预制过梁 2.钢筋种类、规格：Φ6 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	t	1120	3390.00	30	270	150.00	4960.00
5	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:900*600 2.框、扇材质及规格:55系列断桥铝推拉窗，5+12A+5双层中空玻璃 3.距地高度：1600mm 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	26.02	556.07	0	4.22	1.80	588.11
6	010809001001	窗台板	1.人造石窗台板 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	56.93	151.07	0	9.22	3.94	221.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.开窗洞后四周1：3水泥砂浆抹灰找平 2.厚度：20mm厚 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	19.71	8.08	0.99	3.21	2.07	34.06
8	011403001002	抹灰面油漆	1.开窗洞后四周乳胶漆二遍 2.腻子三遍 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	14.22	8.11	0	1.92	1.44	25.69
		拆除门处								
9	01B003	原木门拆除	1.拆除位置：C轴/16轴范围内(保护性拆除) 2.拆除门尺寸：1170*2100mm 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	樘	21.87	0.00	0	2.94	1.71	26.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	011207001002	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨双层石膏板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:双面9.5mm厚石膏板 4.隔墙内填充75mm厚吸音岩棉填实（容重80KG/m3） 5.双面15mm厚防火阻燃板基层 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	50.62	134.12	2.24	8	5.14	200.12
		其他拆除部分								
11	01B004	拆除马桶	1.拆除马桶 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	29.69	0.00	0	3.99	2.32	36.00
12	01B005	拆除淋浴器	1.拆除淋浴器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	13.5	0.00	0	1.81	1.06	16.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	01B007	拆除柜镜	1.拆除柜镜 2.尺寸以现场为准 3.其他详见图纸及相关规范	套	12.18	0.00	0	1.64	0.95	14.77
		新建隔墙								
14	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨防撞板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列沿地、沿顶龙骨、75系列轻钢竖向龙骨@400、38系列穿骨@1000 3.隔板材料品种、规格:双面9.5mm厚石膏板 4.隔墙内填充75mm厚吸音岩棉填实 5.双面15mm厚防火阻燃板基层 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	41.49	129.10	1.68	6.55	4.21	183.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:米白色防撞板 2.位置：治疗室、治疗准备室、污物间 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	6.2	165.38	0	0.98	0.63	173.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	011207001003	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨防撞板隔墙（家庭病房） 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列沿地、沿顶龙骨、75系列轻钢竖向龙骨@400、38系列穿骨@1000，墙顶端及中部增加90*60*5mm镀锌方钢柱子与层高同高（90*60*5mm镀锌方钢柱子为暂估项，以现场发生为准） 3.隔板材料品种、规格:双面9.5mm厚石膏板 4.隔墙内填充75mm厚吸音岩棉填实 5.双面15mm厚防火阻燃板基层 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	50.62	174.63	2.24	7.99	5.14	240.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm高 2.面层材料品种、规格:不锈钢 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	2.72	11.26	0.03	0.38	0.21	14.60
		其他								
18	011501004001	成品柜、架、台	1.名称:800高地柜 2.多层板柜体 3.人造石台面 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	0	1500.00	0	0	0.00	1500.00
19	011403001001	抹灰面油漆	1.室内墙面凹陷处修补 2.工程量暂定，以实际发生为准 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	14.22	7.31	0	1.92	1.44	24.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	010801001002	木质门	1.门洞口尺寸:2100*2100mm 2.开启方式:双开门 3.框、扇木材材质:木质门带观察窗，观察窗尺寸以现场为准 4.含五金 5.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	29.49	702.11	0	4.77	2.04	738.41
21	010801001001	木质门	1.原拆除门移位至本层1/C-2/C轴交1-2轴处 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	31.29	35.20	0	5.07	2.17	73.73

材料暂估单价及调整表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：儿童医院二号楼特需病房改造

工程名称：土建工程　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	238.73	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	159.15	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	45.77	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	91.54	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	45.77	详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架		707.63	详见明细表E.3.2
本页小计				1288.59	--
合　　计				1288.59	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	397.88	60	238.73	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	397.88	40	159.15	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	183.08	25	45.77	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	183.08	50	91.54	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	183.08	25	45.77	-	-	-	-	-	
6	011601001001	脚手架			707.63	449.9	36.63	65.22	97.55	58.33	
合　　计					1288.59	449.9	36.63	65.22	97.55	58.33	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注

专业工程暂估价明细表

标段：儿童医院二号楼特需病房改造

工程名称：土建工程　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

工程名称：土建工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	53825.12	9	4844.26
合　　计					4844.26

发包人提供材料一览表

工程名称：土建工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	32241.07
1.1	给排水系统	5937.04
1.2	电气系统	21303
1.3	火灾自动报警系统	1422.49
1.4	通风空调系统	3578.54
2	措施项目	1738.89
2.1	其中：安全生产措施项目	530.08
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	3058.2
合　　计		37,038.16

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水系统					5937.04
		给水部分					1995.88
1	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PP-R塑料给水管(S4系列) 4.材质、规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 7.其他:管卡安装 8.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	8.18	52.23	427.24
2	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PP-R塑料给水管(S4系列) 4.材质、规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 7.其他:管卡安装 8.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	26.62	36.17	962.85
3	031002003001	塑料阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	1	41.55	41.55
本页小计							1431.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031301003003	套管	1.名称、类型:一般钢套管（含开孔打洞） 2.介质管道直径:DN20 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	5	47.11	235.55
5	031301003004	套管	1.名称、类型:一般钢套管（含开孔打洞） 2.介质管道直径:DN32 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	1	64.37	64.37
6	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:暗敷管道剔槽 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	3.2	14.65	46.88
7	031208002003	其他管道绝热	1.名称:管道防结露保温 2.材质;B1级橡塑管壳 3.保温层厚度:20mm 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	0.1	2174.40	217.44
		排水部分					3941.16
本页小计							564.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PVC-U塑料排水管 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:粘接 6.其他:管卡安装 8.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	24.14	42.03	1014.60
9	031003003001	洗脸盆	1.安装部位:室内 2.名称:台下式洗脸盆 3.含水嘴等相关配件 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	组	4	631.15	2524.60
10	011615001001	开孔（打洞）	1.名称、类型:洗脸盆浴盆排水预留洞堵洞 2.规格:DN80 3.填料材质:混凝土 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	6	27.13	162.78
11	031208002001	其他管道绝热	1.名称:管道防结露保温 2.材质;B1级橡塑管壳 3.保温层厚度:20mm 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	0.11	2174.37	239.18
		电气系统					21303.00
本页小计							3941.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412001004	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:明配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	27.34	16.76	458.22
13	030412001005	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	6.45	12.11	78.11
14	030412001001	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	156	19.17	2990.52
15	030412001003	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	195.4	10.44	2039.98
16	030412001009	配管	1.名称:金属软管 2.配置形式:吊顶内敷设，配合安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	5.6	46.45	260.12
本页小计							5826.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	33.79	5.13	173.34
18	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	1131.83	6.57	7436.12
19	030413003001	荧光灯	1.名称:平板灯拆除后换新 2.规格:600*600 32W 3.安装方式:嵌入式吊顶安装 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	4	197.70	790.80
20	030413007001	医疗专用灯	1.名称:紫外线灯 2.安装方式:顶部吊装安装 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	3	165.74	497.22
本页小计							8897.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控暗开关（紫外线灯开关） 2.安装方式:暗装,距地1.25米 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	3	20.44	61.32
22	030413014001	插座	1.名称:五孔插座 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	67	25.94	1737.98
23	030413014002	插座	1.名称:五孔插座(带防水盒) 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	5	32.32	161.60
24	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86 4.安装形式:暗装 5.含墙面开洞 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	82	21.20	1738.40
25	030412005002	接线端子	1.名称:接线端子 2.型号:4mm 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	39	5.01	195.39
本页小计							3894.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:暗敷管道剔槽 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	183.2	14.65	2683.88
		火灾自动报警系统					1422.49
27	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器移位 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	4	91.02	364.08
28	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	4	123.52	494.08
29	030412001010	配管	1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	8	27.61	220.88
30	030412001011	配管	1.名称:金属软管 2.配置形式:吊顶内敷设，配合安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	6.4	46.45	297.28
本页小计							4060.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030412004003	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:自动报警线路 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	8.2	5.63	46.17
		通风空调系统					3578.54
32	030701003001	空调器	1.名称:风机盘管移机（利旧） 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	台	2	607.54	1215.08
33	030702007001	复合型风管	1.名称:单面彩钢酚醛复合板 2.形状:矩形 3.规格：暂按600*200mm　以实际发生为准 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 5.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	19.2	116.32	2233.34
本页小计							3494.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:暂按除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆二道，以现场实际发生为准 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	kg	34.54	2.05	70.81
35	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	系统	1	59.31	59.31
本页小计							130.12
合　　计							32241.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 39 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PP-R塑料给水管(S4系列) 4.材质、规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 7.其他:管卡安装 8.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.88
1.1	普工	工日	0.039637	-	-	87.1	3.45
1.2	一般技工	工日	0.103322	-	-	134	13.85
1.3	高级技工	工日	0.015589	-	-	201	3.13
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.46	3.46
2	材料费	-	-	-	-	-	21.8
2.1	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00
2.2	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00
2.3	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.4	其他材料费	元	0.025246	-	-	1	0.03
2.5	电	kW·h	0.176948	-	-	0.6	0.11
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0037	-	-	3.36	0.01
2.7	水	m3	0.00903	-	-	5.46	0.05
2.8	橡胶板	kg	0.001	-	-	9.1	0.01
2.9	六角螺栓	kg	0.0005	-	-	7.14	0.00
2.10	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.0016	-	-	5.72	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.13	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.14	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.15	锯条	根	0.0225	-	-	0.77	0.02
2.16	铁砂布	张	0.0116	-	-	1.19	0.01
2.17	膨胀螺栓	套	1.47187	-	-	0.6	0.88
2.18	冲击钻头	个	0.021435	-	-	5	0.11
2.19	漂白粉	kg	0.00059	-	-	4.3	0.00
2.20	塑料给水管	m	1.016	-	-	14.4	14.63
2.21	室内塑料给水管热熔管件	个	0.887	-	-	5.69	5.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 2 页　共 39 页

2.22	成品管卡	套	1.50045	-	-	0.56	0.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.8
5	管理费	-	-				4.36
6	利润	-	-				2.07
综合单价							52.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 3 页　共 39 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PP-R塑料给水管(S4系列) 4.材质、规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 7.其他:管卡安装 8.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.96
1.1	普工	工日	0.033377	-	-	87.1	2.91
1.2	一般技工	工日	0.085883	-	-	134	11.51
1.3	高级技工	工日	0.013129	-	-	201	2.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.91	2.91
2	材料费	-	-	-	-	-	10.69
2.1	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.2	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.3	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.4	其他材料费	元	0.023542	-	-	1	0.02
2.5	电	kW·h	0.1146	-	-	0.6	0.07
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0032	-	-	3.36	0.01
2.7	水	m3	0.0014	-	-	5.46	0.01
2.8	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.9	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.10	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.0014	-	-	5.72	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9	0.01
2.13	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.14	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.15	锯条	根	0.0144	-	-	0.77	0.01
2.16	电	kW·h	0.017148	-	-	0.6	0.01
2.17	水	m3	0.00178	-	-	5.46	0.01
2.18	铁砂布	张	0.0066	-	-	1.19	0.01
2.19	膨胀螺栓	套	1.47187	-	-	0.6	0.88
2.20	冲击钻头	个	0.021435	-	-	5	0.11
2.21	漂白粉	kg	0.00023	-	-	4.3	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 4 页　共 39 页

2.22	塑料给水管	m	1.016	-	-	6.03	6.13
2.23	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225	-	-	2.3	2.82
2.24	成品管卡	套	1.50045	-	-	0.36	0.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.75
5	管理费	-	-				3.67
6	利润	-	-				1.75
综合单价							36.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 5 页　共 39 页

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门			计量单位	个
项目特征	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.14
1.1	普工	工日	0.02	-	-	87.1	1.74
1.2	一般技工	工日	0.052	-	-	134	6.97
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	201	1.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.82	1.82
2	材料费	-	-	-	-	-	26.09
2.1	破布	kg	0.005	-	-	6.19	0.03
2.2	其他材料费	元	0.003754	-	-	1	0.00
2.3	电	kW·h	0.172	-	-	0.6	0.10
2.4	锯条	根	0.024	-	-	0.77	0.02
2.5	铁砂布	张	0.015	-	-	1.19	0.02
2.6	塑料截止阀	个	1.01	-	-	25.66	25.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	38.23
5	管理费	-	-				2.25
6	利润	-	-				1.07
综合单价							41.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 6 页　共 39 页

项目编码	031301003003	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称、类型:一般钢套管（含开孔打洞） 2.介质管道直径:DN20 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.07
1.1	普工	工日	0.1312	-	-	87.1	11.43
1.2	一般技工	工日	0.0825	-	-	134	11.06
1.3	高级技工	工日	0.009	-	-	201	1.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.78	4.78
2	材料费	-	-	-	-	-	7.9
2.1	圆钢	kg	0.158	-	-	3.25	0.51
2.2	氧气	m3	0.018	-	-	3.82	0.07
2.3	乙炔气	kg	0.006	-	-	8.82	0.05
2.4	低碳钢焊条	kg	0.016	-	-	4.1	0.07
2.5	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.014	-	-	12.68	0.18
2.6	汽油	kg	0.003	-	-	7	0.02
2.7	尼龙砂轮片	片	0.012	-	-	8	0.10
2.8	钢丝刷子	把	0.002	-	-	2.59	0.01
2.9	破布	kg	0.002	-	-	6.19	0.01
2.10	油麻	kg	0.09	-	-	5.5	0.50
2.11	密封油膏	kg	0.107	-	-	6.8	0.73
2.12	水泥	kg	0.129	-	-	0.38	0.05
2.13	砂子	kg	0.386	-	-	0.07	0.03
2.14	其他材料费	元	0.079836	-	-	1	0.08
2.15	电	kW·h	0.149	-	-	0.6	0.09
2.16	水	m3	0.006	-	-	5.46	0.03
2.17	合金钢钻头	个	0.14	-	-	10	1.40
2.18	机油	kg	0.012	-	-	12.1	0.15
2.19	焊接钢管	m	0.318	-	-	12.07	3.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.72
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.008	-	-	73.93	0.59
3.2	砂轮切割机	台班	0.004	-	-	28.54	0.11
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 7 页　共 39 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.69
5	管理费	-	-				6.38
6	利润	-	-				3.04
综合单价							47.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 8 页　共 39 页

项目编码	031301003004	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称、类型:一般钢套管（含开孔打洞） 2.介质管道直径:DN32 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.42
1.1	普工	工日	0.1928	-	-	87.1	16.79
1.2	一般技工	工日	0.1052	-	-	134	14.10
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	201	2.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.52	6.52
2	材料费	-	-	-	-	-	11.3
2.1	圆钢	kg	0.158	-	-	3.25	0.51
2.2	氧气	m3	0.021	-	-	3.82	0.08
2.3	乙炔气	kg	0.007	-	-	8.82	0.06
2.4	低碳钢焊条	kg	0.017	-	-	4.1	0.07
2.5	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.017	-	-	12.68	0.22
2.6	汽油	kg	0.004	-	-	7	0.03
2.7	尼龙砂轮片	片	0.021	-	-	8	0.17
2.8	钢丝刷子	把	0.002	-	-	2.59	0.01
2.9	破布	kg	0.002	-	-	6.19	0.01
2.10	油麻	kg	0.158	-	-	5.5	0.87
2.11	密封油膏	kg	0.153	-	-	6.8	1.04
2.12	水泥	kg	0.186	-	-	0.38	0.07
2.13	砂子	kg	0.558	-	-	0.07	0.04
2.14	其他材料费	元	0.105268	-	-	1	0.11
2.15	电	kW·h	0.281	-	-	0.6	0.17
2.16	水	m3	0.01	-	-	5.46	0.05
2.17	合金钢钻头	个	0.16	-	-	10	1.60
2.18	机油	kg	0.02	-	-	12.1	0.24
2.19	焊接钢管	m	0.318	-	-	18.72	5.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.82
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.009	-	-	73.93	0.67
3.2	砂轮切割机	台班	0.005	-	-	28.54	0.14
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 9 页　共 39 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.54
5	管理费	-	-				8.69
6	利润	-	-				4.14
综合单价							64.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	031301001003	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称:暗敷管道剔槽 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.36
1.1	普工	工日	0.064	-	-	87.1	5.57
1.2	一般技工	工日	0.016	-	-	134	2.14
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.64	1.64
2	材料费	-	-	-	-	-	1.98
2.1	其他材料费	元	0.038978	-	-	1	0.04
2.2	电	kW·h	0.107	-	-	0.6	0.06
2.3	水	m3	0.005	-	-	5.46	0.03
2.4	水泥砂浆	m3	0.001	-	-	218.77	0.22
2.5	水泥砂浆	m3	0.005	-	-	193.91	0.97
2.6	合金钢切割片	片	0.044	-	-	15	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.34
5	管理费	-	-				2.24
6	利润	-	-				1.07
综合单价							14.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	031208002003	项目名称	其他管道绝热			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管道防结露保温 2.材质;B1级橡塑管壳 3.保温层厚度:20mm 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	791.6
1.1	普工	工日	1.828	-	-	87.1	159.22
1.2	一般技工	工日	3.011	-	-	134	403.47
1.3	高级技工	工日	0.538	-	-	201	108.14
1.4	其他人工费	元	1	-	-	120.8	120.80
2	材料费	-	-	-	-	-	1160.6
2.1	铝箔胶带	卷	6.05	-	-	18	108.90
2.2	其他材料费	元	1.6	-	-	1	1.60
2.3	贴缝胶带	卷	4.25	-	-	12	51.00
2.4	B1级橡塑管壳	m3	1.03	-	-	970	999.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1952.2
5	管理费	-	-				150.5
6	利润	-	-				71.7
综合单价							2174.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PVC-U塑料排水管 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:粘接 6.其他:管卡安装 8.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.72
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.1014	-	-	134	13.59
1.3	高级技工	工日	0.0165	-	-	201	3.32
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.57	3.57
2	材料费	-	-	-	-	-	11.38
2.1	其他材料费	元	0.038456	-	-	1	0.04
2.2	水	m3	0.0033	-	-	5.46	0.02
2.3	锯条	根	0.0268	-	-	0.77	0.02
2.4	电	kW·h	0.032	-	-	0.6	0.02
2.5	铁砂布	张	0.0145	-	-	1.19	0.02
2.6	胶粘剂	kg	0.0084	-	-	16	0.13
2.7	丙酮	kg	0.0126	-	-	9.46	0.12
2.8	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.7	1.44
2.9	冲击钻头	个	0.03	-	-	5	0.15
2.10	塑料排水管	m	1.012	-	-	6.44	6.52
2.11	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	1.54	1.06
2.12	成品管卡	套	2.1	-	-	0.88	1.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.2
5	管理费	-	-				4.62
6	利润	-	-				2.21
综合单价							42.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1.安装部位:室内 2.名称:台下式洗脸盆 3.含水嘴等相关配件 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	93
1.1	普工	工日	0.1532	-	-	87.1	13.34
1.2	一般技工	工日	0.3985	-	-	134	53.40
1.3	高级技工	工日	0.0613	-	-	201	12.32
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.93	13.93
2	材料费	-	-	-	-	-	512.83
2.1	其他材料费	元	0.228051	-	-	1	0.23
2.2	电	kW·h	0.096	-	-	0.6	0.06
2.3	水	m3	0.02	-	-	5.46	0.11
2.4	橡胶板	kg	0.013	-	-	9.1	0.12
2.5	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03
2.6	聚四氟乙烯生料带	m	3.92	-	-	0.34	1.33
2.7	防水密封胶	支	0.2	-	-	9.89	1.98
2.8	膨胀螺栓	套	6.18	-	-	0.6	3.71
2.9	冲击钻头	个	0.066	-	-	4	0.26
2.10	洗脸盆	个	1.01	-	-	500	505.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	605.83
5	管理费	-	-				17.14
6	利润	-	-				8.18
综合单价							631.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	011615001001	项目名称	开孔（打洞）			计量单位	个
项目特征	1.名称、类型:洗脸盆浴盆排水预留洞堵洞 2.规格:DN80 3.填料材质:混凝土 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.03
1.1	普工	工日	0.0688	-	-	87.1	5.99
1.2	一般技工	工日	0.0172	-	-	134	2.30
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73
2	材料费	-	-	-	-	-	13.42
2.1	圆钢	kg	0.103	-	-	3.25	0.33
2.2	氧气	m3	0.0192	-	-	3.82	0.07
2.3	乙炔气	kg	0.0064	-	-	8.82	0.06
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0028	-	-	4.1	0.01
2.5	其他材料费	元	0.261481	-	-	1	0.26
2.6	水	m3	0.0014	-	-	5.46	0.01
2.7	预拌混凝土	m3	0.0016	-	-	313	0.50
2.8	镀锌铁丝	kg	0.0001	-	-	5.18	0.00
2.9	水泥砂浆	m3	0.0007	-	-	218.77	0.15
2.10	木模板方材	m3	0.0062	-	-	1800	11.16
2.11	隔离剂	kg	0.0141	-	-	0.82	0.01
2.12	焊接钢管	kg	0.18	-	-	4.72	0.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0012	-	-	73.93	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.57
5	管理费	-	-				2.41
6	利润	-	-				1.15
综合单价							27.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	031208002001	项目名称	其他管道绝热			计量单位	m3
项目特征	1.名称:管道防结露保温 2.材质;B1级橡塑管壳 3.保温层厚度:20mm 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	791.55
1.1	普工	工日	1.828	-	-	87.1	159.22
1.2	一般技工	工日	3.011	-	-	134	403.47
1.3	高级技工	工日	0.538	-	-	201	108.14
1.4	其他人工费	元	1	-	-	120.73	120.73
2	材料费	-	-	-	-	-	1160.64
2.1	铝箔胶带	卷	6.05	-	-	18	108.90
2.2	其他材料费	元	1.6	-	-	1	1.60
2.3	贴缝胶带	卷	4.25	-	-	12	51.00
2.4	B1级橡塑管壳	m3	1.03	-	-	970	999.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1952.19
5	管理费	-	-				150.45
6	利润	-	-				71.73
综合单价							2174.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:明配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.46
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	刚性阻燃管	m	1.06	-	-	1.76	1.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.79
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				0.96
综合单价							16.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.75
1.1	普工	工日	0.0219	-	-	87.1	1.91
1.2	一般技工	工日	0.027	-	-	134	3.62
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.2	1.20
2	材料费	-	-	-	-	-	2.13
2.1	其他材料费	元	0.004613	-	-	1	0.00
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	5.32	0.04
2.3	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.5	难燃塑料管接头	个	0.2583	-	-	0.69	0.18
2.6	刚性阻燃管	m	1.06	-	-	1.76	1.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.88
5	管理费	-	-				1.51
6	利润	-	-				0.72
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.47
1.1	普工	工日	0.0295	-	-	87.1	2.57
1.2	一般技工	工日	0.0365	-	-	134	4.89
1.3	高级技工	工日	0.0069	-	-	201	1.39
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.62	1.62
2	材料费	-	-	-	-	-	5.69
2.1	其他材料费	元	0.046577	-	-	1	0.05
2.2	塑料胀管	个	3.0831	-	-	0.15	0.46
2.3	冲击钻头	个	0.02	-	-	3.9	0.08
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.5	木螺钉	10个	0.2913	-	-	0.9	0.26
2.6	钢锯条	条	0.026	-	-	0.5	0.01
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2222	-	-	2.58	0.57
2.8	镀锌电线管塑料护口	个	0.4124	-	-	0.14	0.06
2.9	镀锌电线管卡子	个	1.4434	-	-	0.49	0.71
2.10	镀锌地线夹	套	0.8248	-	-	0.5	0.41
2.11	JDG管	m	1.03	-	-	2.97	3.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.16
5	管理费	-	-				2.04
6	利润	-	-				0.97
综合单价							19.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.87
1.1	普工	工日	0.0139	-	-	87.1	1.21
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.0031	-	-	201	0.62
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.76	0.76
2	材料费	-	-	-	-	-	4.17
2.1	其他材料费	元	0.01959	-	-	1	0.02
2.2	镀锌铁丝	kg	0.006	-	-	5.32	0.03
2.3	钢锯条	条	0.026	-	-	0.5	0.01
2.4	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2222	-	-	2.58	0.57
2.5	镀锌电线管塑料护口	个	0.4124	-	-	0.14	0.06
2.6	镀锌地线夹	套	0.8248	-	-	0.5	0.41
2.7	JDG管	m	1.03	-	-	2.97	3.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.04
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.45
综合单价							10.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030412001009	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:金属软管 2.配置形式:吊顶内敷设，配合安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.11
1.1	普工	工日	0.0933	-	-	87.1	8.13
1.2	一般技工	工日	0.0929	-	-	134	12.45
1.3	高级技工	工日	0.0111	-	-	201	2.23
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.3	4.30
2	材料费	-	-	-	-	-	11.2
2.1	其他材料费	元	0.157243	-	-	1	0.16
2.2	镀锌地线夹	套	1.3744	-	-	0.5	0.69
2.3	半圆头螺钉	10套	0.5716	-	-	6.1	3.49
2.4	金属软管接头	个	2.6807	-	-	1.24	3.32
2.5	金属软管卡子	个	2.9469	-	-	0.42	1.24
2.6	金属软管	m	1.03	-	-	2.24	2.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	38.31
5	管理费	-	-				5.51
6	利润	-	-				2.63
综合单价							46.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m
项目特征	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	3.6
2.1	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.95	3.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.8
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.11
综合单价							5.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m
项目特征	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	5.54
2.1	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	4.87	5.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.36
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							6.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:平板灯拆除后换新 2.规格:600*600 32W 3.安装方式:嵌入式吊顶安装 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.67
1.1	普工	工日	0.075	-	-	87.1	6.53
1.2	一般技工	工日	0.1475	-	-	134	19.77
1.3	高级技工	工日	0.02375	-	-	201	4.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.6	5.60
2	材料费	-	-	-	-	-	150.69
2.1	其他材料费	元	0.405336	-	-	1	0.41
2.2	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.3	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.4	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.069	-	-	1.56	1.67
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	嵌入式平板灯	套	1.01	-	-	126.5	127.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	187.36
5	管理费	-	-				7
6	利润	-	-				3.34
综合单价							197.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030413007001	项目名称	医疗专用灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:紫外线灯 2.安装方式:顶部吊装安装 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.37
1.1	普工	工日	0.045	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.081	-	-	134	10.85
1.3	高级技工	工日	0.021	-	-	201	4.22
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.38	3.38
2	材料费	-	-	-	-	-	137.17
2.1	其他材料费	元	0.408331	-	-	1	0.41
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.4	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.069	-	-	1.56	1.67
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	紫外线灯	套	1.01	-	-	112.95	114.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	159.54
5	管理费	-	-				4.2
6	利润	-	-				2
综合单价							165.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联单控暗开关（紫外线灯开关） 2.安装方式:暗装,距地1.25米 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	9.6
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	紫外线灯开关	只	1.02	-	-	8.08	8.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.96
5	管理费	-	-				1.68
6	利润	-	-				0.8
综合单价							20.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:五孔插座 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.3
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87.1	1.83
1.2	一般技工	工日	0.041	-	-	134	5.49
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.57	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	12.75
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	五孔插座	套	1.02	-	-	11.17	11.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.05
5	管理费	-	-				1.96
6	利润	-	-				0.93
综合单价							25.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:五孔插座(带防水盒) 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.3
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87.1	1.83
1.2	一般技工	工日	0.041	-	-	134	5.49
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.57	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	19.13
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	五孔插座(带防水盒)	套	1.02	-	-	17.42	17.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.43
5	管理费	-	-				1.96
6	利润	-	-				0.93
综合单价							32.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030412006004	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86 4.安装形式:暗装 5.含墙面开洞 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.75
1.1	普工	工日	0.039	-	-	87.1	3.40
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27
2	材料费	-	-	-	-	-	10.97
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	其他材料费	元	8.37	-	-	1	8.37
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.4	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.5	接线盒	个	1.02	-	-	1.32	1.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.72
5	管理费	-	-				1.68
6	利润	-	-				0.8
综合单价							21.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030412005002	项目名称	接线端子			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线端子 2.型号:4mm 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
2.3	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.4	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.5	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.6	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.56
6	利润	-	-				0.27
综合单价							5.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称:暗敷管道剔槽 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.36
1.1	普工	工日	0.064	-	-	87.1	5.57
1.2	一般技工	工日	0.016	-	-	134	2.14
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.64	1.64
2	材料费	-	-	-	-	-	1.98
2.1	其他材料费	元	0.038977	-	-	1	0.04
2.2	电	kW·h	0.107	-	-	0.6	0.06
2.3	水	m3	0.005	-	-	5.46	0.03
2.4	水泥砂浆	m3	0.001	-	-	218.77	0.22
2.5	水泥砂浆	m3	0.005	-	-	193.91	0.97
2.6	合金钢切割片	片	0.044	-	-	15	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.34
5	管理费	-	-				2.24
6	利润	-	-				1.07
综合单价							14.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器			计量单位	个
项目特征	1.名称:感烟探测器移位 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.01
1.1	普工	工日	0.1136	-	-	87.1	9.89
1.2	一般技工	工日	0.296	-	-	134	39.66
1.3	高级技工	工日	0.0464	-	-	201	9.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.13	10.13
2	材料费	-	-	-	-	-	2.21
2.1	其他材料费	元	0.064271	-	-	1	0.06
2.2	铜接线卡	个	2.03	-	-	0.73	1.48
2.3	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线	m	0.153	-	-	3.65	0.56
2.4	镀锌螺钉	个	2.04	-	-	0.05	0.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	手持式万用表	台班	0.016	-	-	6.28	0.10
3.2	火灾探测器试验器	台班	0.048	-	-	3.91	0.19
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.35	0.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.86
5	管理费	-	-				12.97
6	利润	-	-				6.19
综合单价							91.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器			计量单位	个
项目特征	1.名称:感烟探测器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.13
1.1	普工	工日	0.071	-	-	87.1	6.18
1.2	一般技工	工日	0.185	-	-	134	24.79
1.3	高级技工	工日	0.029	-	-	201	5.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.33	6.33
2	材料费	-	-	-	-	-	68.01
2.1	其他材料费	元	0.064271	-	-	1	0.06
2.2	铜接线卡	个	2.03	-	-	0.73	1.48
2.3	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线	m	0.153	-	-	3.65	0.56
2.4	镀锌螺钉	个	2.04	-	-	0.05	0.10
2.5	感烟探测器	个	1	-	-	65.8	65.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.4
3.1	手持式万用表	台班	0.01	-	-	6.28	0.06
3.2	火灾探测器试验器	台班	0.03	-	-	3.91	0.12
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	111.54
5	管理费	-	-				8.11
6	利润	-	-				3.87
综合单价							123.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030412001010	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.94
1.1	普工	工日	0.0365	-	-	87.1	3.18
1.2	一般技工	工日	0.045	-	-	134	6.03
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2	2.00
2	材料费	-	-	-	-	-	10.95
2.1	其他材料费	元	0.047426	-	-	1	0.05
2.2	铅油	kg	0.007	-	-	8.5	0.06
2.3	塑料胀管	个	2.6426	-	-	0.15	0.40
2.4	冲击钻头	个	0.017	-	-	3.9	0.07
2.5	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	5.32	0.04
2.6	木螺钉	10个	0.2503	-	-	0.9	0.23
2.7	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.8	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.1742	-	-	2.58	0.45
2.9	镀锌地线夹	套	0.6396	-	-	0.5	0.32
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.4124	-	-	0.15	0.06
2.11	醇酸清漆	kg	0.003	-	-	16.89	0.05
2.12	油漆溶剂油	kg	0.006	-	-	4.4	0.03
2.13	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.3	0.12
2.14	镀锌钢管接头	个	0.1652	-	-	1.16	0.19
2.15	镀锌钢管卡子	个	1.2372	-	-	0.49	0.61
2.16	镀锌钢管	m	1.03	-	-	8.03	8.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.89
5	管理费	-	-				2.52
6	利润	-	-				1.2
综合单价							27.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030412001011	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:金属软管 2.配置形式:吊顶内敷设，配合安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.11
1.1	普工	工日	0.0933	-	-	87.1	8.13
1.2	一般技工	工日	0.0929	-	-	134	12.45
1.3	高级技工	工日	0.0111	-	-	201	2.23
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.3	4.30
2	材料费	-	-	-	-	-	11.2
2.1	其他材料费	元	0.157243	-	-	1	0.16
2.2	镀锌地线夹	套	1.3744	-	-	0.5	0.69
2.3	半圆头螺钉	10套	0.5716	-	-	6.1	3.49
2.4	金属软管接头	个	2.6807	-	-	1.24	3.32
2.5	金属软管卡子	个	2.9469	-	-	0.42	1.24
2.6	金属软管	m	1.03	-	-	2.24	2.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	38.31
5	管理费	-	-				5.51
6	利润	-	-				2.63
综合单价							46.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030412004003	项目名称	配线	计量单位	m
项目特征	1.名称:管内穿线 2.配线形式:自动报警线路 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.06
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.16	0.16
2	材料费	-	-	-	-	-	4.28
2.1	其他材料费	元	0.002493	-	-	1	0.00
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.4	绝缘胶带	卷	0.01	-	-	1.5	0.02
2.5	汽油	kg	0.006	-	-	7	0.04
2.6	铜芯多股绝缘电线	m	1.08	-	-	3.83	4.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.34
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.09
综合单价							5.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030701003001	项目名称	空调器			计量单位	台
项目特征	1.名称:风机盘管移机（利旧） 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	401.33
1.1	普工	工日	1.2767	-	-	87.1	111.20
1.2	一般技工	工日	1.2784	-	-	134	171.31
1.3	高级技工	工日	0.2839	-	-	201	57.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	61.76	61.76
2	材料费	-	-	-	-	-	51.35
2.1	圆钢	kg	2.55	-	-	3.25	8.29
2.2	其他材料费	元	0.508405	-	-	1	0.51
2.3	冲击钻头	个	0.01	-	-	4	0.04
2.4	棉纱	kg	0.05	-	-	12	0.60
2.5	角钢	kg	2.918	-	-	3.28	9.57
2.6	膨胀螺栓	10套	0.416	-	-	6	2.50
2.7	角钢	kg	0.592	-	-	3.11	1.84
2.8	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	-	-	21.6	2.16
2.9	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	-	-	14	0.14
2.10	煤油	kg	2.8	-	-	8.44	23.63
2.11	镀锌六角螺母	10个	1.272	-	-	0.4	0.51
2.12	镀锌弹簧垫圈	个	4.24	-	-	0.05	0.21
2.13	镀锌垫圈	个	8.48	-	-	0.15	1.27
2.14	尼龙砂轮片	片	0.008	-	-	10	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.09
3.1	台式钻床	台班	0.017	-	-	4.1	0.07
3.2	电动单筒快速卷扬机	台班	0.068	-	-	155.12	10.55
3.3	载重汽车	台班	0.017	-	-	524.22	8.91
3.4	交流弧焊机	台班	0.17	-	-	57.02	9.69
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.87	4.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	486.77
5	管理费	-	-				81.77
6	利润	-	-				39
综合单价							607.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030702007001	项目名称	复合型风管			计量单位	m2
项目特征	1.名称:单面彩钢酚醛复合板 2.形状:矩形 3.规格：暂按600*200mm　以实际发生为准 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 5.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.37
1.1	普工	工日	0.0458	-	-	87.1	3.99
1.2	一般技工	工日	0.0459	-	-	134	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0102	-	-	201	2.05
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.18	2.18
2	材料费	-	-	-	-	-	93.31
2.1	其他材料费	元	0.076041	-	-	1	0.08
2.2	角钢	kg	1.187	-	-	3.46	4.11
2.3	圆钢	kg	0.612	-	-	4.2	2.57
2.4	镀锌薄钢板	kg	0.071	-	-	4.32	0.31
2.5	膨胀螺栓	套	0.15	-	-	2	0.30
2.6	自攻螺钉	10个	0.4	-	-	0.8	0.32
2.7	单面彩钢酚醛复合板	m2	1.18	-	-	72.57	85.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.43
3.1	开槽机	台班	0.016	-	-	243.78	3.90
3.2	封口机	台班	0.013	-	-	35.49	0.46
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	112.11
5	管理费	-	-				2.85
6	利润	-	-				1.36
综合单价							116.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg
项目特征	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:暂按除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆二道，以现场实际发生为准 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.21
1.1	普工	工日	0.00443	-	-	87.1	0.39
1.2	一般技工	工日	0.00391	-	-	134	0.52
1.3	高级技工	工日	0.00054	-	-	201	0.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.19	0.19
2	材料费	-	-	-	-	-	0.31
2.1	钢丝刷子	把	0.0015	-	-	2.59	0.00
2.2	破布	kg	0.0015	-	-	6.19	0.01
2.3	溶剂汽油	kg	0.00306	-	-	7.5	0.02
2.4	铁砂布	张	0.0109	-	-	1.19	0.01
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.0116	-	-	14.3	0.17
2.6	银粉漆	kg	0.0062	-	-	14.77	0.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	汽车式起重机	台班	0.00015	-	-	890.11	0.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.67
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.12
综合单价							2.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试			计量单位	系统
项目特征	1.通风工程检测、调试 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.47
1.1	普工	工日	0.191247	-	-	87.1	16.66
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.81	3.81
2	材料费	-	-	-	-	-	30.94
2.1	周转性材料费(占人工费)	元	30.935521	-	-	1	30.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.41
5	管理费	-	-				5.35
6	利润	-	-				2.55
综合单价							59.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		给排水系统								
		给水部分								
1	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PP-R塑料给水管(S4系列) 4.材质、规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 7.其他:管卡安装 8.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	23.88	21.80	0.12	4.36	2.07	52.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
2	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PP-R塑料给水管(S4系列) 4.材质、规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 7.其他:管卡安装 8.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	19.96	10.69	0.1	3.67	1.75	36.17
3	031002003001	塑料阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	12.14	26.09	0	2.25	1.07	41.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	031301003003	套管	1.名称、类型:一般钢套管（含开孔打洞） 2.介质管道直径:DN20 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	29.07	7.90	0.72	6.38	3.04	47.11
5	031301003004	套管	1.名称、类型:一般钢套管（含开孔打洞） 2.介质管道直径:DN32 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	39.42	11.30	0.82	8.69	4.14	64.37
6	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:暗敷管道剔槽 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	9.36	1.98	0	2.24	1.07	14.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	031208002003	其他管道绝热	1.名称:管道防结露保温 2.材质;B1级橡塑管壳 3.保温层厚度:20mm 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	791.6	1160.60	0	150.5	71.70	2174.40
		排水部分								
8	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PVC-U塑料排水管 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:粘接 6.其他:管卡安装 8.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	23.72	11.38	0.1	4.62	2.21	42.03
9	031003003001	洗脸盆	1.安装部位:室内 2.名称:台下式洗脸盆 3.含水嘴等相关配件 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	组	93	512.83	0	17.14	8.18	631.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	011615001001	开孔（打洞）	1.名称、类型:洗脸盆浴盆排水预留洞堵洞 2.规格:DN80 3.填料材质:混凝土 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	10.03	13.42	0.12	2.41	1.15	27.13
11	031208002001	其他管道绝热	1.名称:管道防结露保温 2.材质;B1级橡塑管壳 3.保温层厚度:20mm 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	791.55	1160.64	0	150.45	71.73	2174.37
		电气系统								
12	030412001004	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:明配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	10.33	3.46	0	2.01	0.96	16.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	030412001005	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	7.75	2.13	0	1.51	0.72	12.11
14	030412001001	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	10.47	5.69	0	2.04	0.97	19.17
15	030412001003	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	4.87	4.17	0	0.95	0.45	10.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	030412001009	配管	1.名称:金属软管 2.配置形式:吊顶内敷设，配合安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	27.11	11.20	0	5.51	2.63	46.45
17	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	1.2	3.60	0	0.22	0.11	5.13
18	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	0.82	5.54	0	0.14	0.07	6.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	030413003001	荧光灯	1.名称:平板灯拆除后换新 2.规格:600*600 32W 3.安装方式:嵌入式吊顶安装 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	36.67	150.69	0	7	3.34	197.70
20	030413007001	医疗专用灯	1.名称:紫外线灯 2.安装方式:顶部吊装安装 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	22.37	137.17	0	4.2	2.00	165.74
21	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控暗开关（紫外线灯开关） 2.安装方式:暗装,距地1.25米 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	8.36	9.60	0	1.68	0.80	20.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030413014001	插座	1.名称:五孔插座 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	10.3	12.75	0	1.96	0.93	25.94
23	030413014002	插座	1.名称:五孔插座(带防水盒) 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	套	10.3	19.13	0	1.96	0.93	32.32
24	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86 4.安装形式:暗装 5.含墙面开洞 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	7.75	10.97	0	1.68	0.80	21.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	030412005002	接线端子	1.名称:接线端子 2.型号:4mm 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	2.67	1.51	0	0.56	0.27	5.01
26	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:暗敷管道剔槽 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	9.36	1.98	0	2.24	1.07	14.65
		火灾自动报警系统								
27	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器移位 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	69.01	2.21	0.64	12.97	6.19	91.02
28	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	个	43.13	68.01	0.4	8.11	3.87	123.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	030412001010	配管	1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	12.94	10.95	0	2.52	1.20	27.61
30	030412001011	配管	1.名称:金属软管 2.配置形式:吊顶内敷设，配合安装 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	27.11	11.20	0	5.51	2.63	46.45
31	030412004003	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:自动报警线路 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	1.06	4.28	0	0.2	0.09	5.63
		通风空调系统								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	030701003001	空调器	1.名称:风机盘管移机（利旧） 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	台	401.33	51.35	34.09	81.77	39.00	607.54
33	030702007001	复合型风管	1.名称:单面彩钢酚醛复合板 2.形状:矩形 3.规格：暂按600*200mm以实际发生为准 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 5.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	14.37	93.31	4.43	2.85	1.36	116.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 13 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:暂按除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆二道，以现场实际发生为准 3.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	kg	1.21	0.31	0.15	0.26	0.12	2.05
35	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其他说明:未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	系统	20.47	30.94	0	5.35	2.55	59.31

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：儿童医院二号楼特需病房改造

工程名称：安装工程　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	530.08	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	353.38	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	106.27	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	212.54	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	106.27	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		430.35	详见明细表E.3.2
本页小计				1738.89	--
合　　计				1738.89	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	883.46	60	530.08	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	883.46	40	353.38	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	425.08	25	106.27	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	425.08	50	212.54	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	425.08	25	106.27	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			430.35	148.54	224.49	0	38.81	18.51	
合　　计					1738.89	148.54	224.49		38.81	18.51	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

暂列金额明细表

标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：儿童医院二号楼特需病房改造

工程名称：安装工程　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	详见本标准表E.4.6
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	33979.96	9	3058.20
合　　计					3058.20

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
3.1								
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程　　标段：儿童医院二号楼特需病房改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注